

## CERERE DE OFERTA

Societatea IAR SA cu sediul in localitatea Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, telefon 0268-475269, fax 0268-476981, cod fiscal RO1132930, organizeaza procedura "cerere de oferte" aferentă achizitiei de **lucrări de reparații acoperiş Hala "Airbus Helicopters România" – ob. 100.**

Documentația specifică acestei achiziții se poate consulta pe site-ul societatii [www.iar.ro](http://www.iar.ro) la secțiunea „Achiziții”.

În vederea întocmirii unei oferte cât mai apropiate de necesitățile beneficiarului se impune **vizitarea amplasamentului**.

Ofertanții vor prevedea în ofertă consumuri și tehnologii de execuție care vor respecta cerințele calitative și cantitative prevăzute în actele normative în vigoare, care reglementează execuția acestor tipuri de lucrări.

Ofertanții trebuie să-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate obligațiile contractantului aferent execuției lucrărilor.

### **IMPORTANT**

**PREȚUL LUCRĂRII ESTE FIX. NU SE ADMIT LUCRĂRI SUPLIMENTARE DECÂT CELE SOLICITATE DE BENEFICIAR**

La întocmirea ofertei vă rugăm să aveți în vedere:


- prețul total exprimat în lei, (prețul este fix și ferm pentru execuția lucrărilor așa cum sunt ele descrise în documentația tehnică),
- termenul de finalizare a lucrărilor,
- garanția acordată lucrărilor realizate,
- condiții de plată,
- se admit oferte alternative,

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și indirecte (cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea).

Vizitarea amplasamentului se poate efectua în zilele lucrătoare din perioada 25.02.2019 - 21.03.2019, între orele 8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>, persoana de contact: Virgil GOGA, tel: 0743 882 706.

Ofertele se vor transmite/depune, în plic închis, la sediul societatii IAR SA până la data de **22.03.2019**.

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL ING. NECULAI BANEA**



**AVIZAT**  
**DIRECTOR EXECUTIV DEZVOLTARE PRODUCTIE**  
**ING. IOAN CHIRITA**



**SPECIFICATIE**  
**Reparatie acoperis**  
**Hala "Airbus Helicopters Romania" – Ob. 100**

**I. Lucrari ce trebuiesc executate**

1. Demontarea intregului acoperis pina la grinzile de asezare: 4601 mp.
2. Curatarea tuturor structurilor metalice, grunduirea si vopsirea acestora.
3. Placarea acoperisului cu panouri termoizolante tip sandwich, cu grosimea de 80 mm, din tabla galvanizata cu grosimi de 0,4mm – 0,45mm, cu 5 nervuri .
4. Montarea de luminatoare in acoperis: 92 bucati - cite 46 de bucati pe fiecare parte, cu dimensiunea luminatorului de 10m x 1m.
5. Demontarea (demolarea) panourilor radiante din otel, care faceau parte din vechea instalatie de incalzire a halei, amplasate la interior sub acoperis.
6. Refacerea canalului colector de ape pluviale situat intre hala ob. 6 (S400) si hala ob. 100 (Airbus) si inlocuirea receptorilor de apa pluviala. Refacerea hidroizolatiei cu doua straturi de membrana termosudabila.
7. Inlocuirea tablei de pe aticuri. cu tabla galvanizata de 0,5mm. Etansarea imbinarilor.
8. Refacerea canalului colector de ape pluviale situat pe latura EST, cu decopertare totala si aplicarea a doua straturi de membrane termosudabila. Inlocuirea receptorilor de apa pluviala.
9. Montarea coamei si realizarea etanseitatii perfecte intre toate subansamblele noi montate (panouri sandwich, luminatoare, coame si subcoame), respectiv intre acestea si elementele de constructii vechi.
10. Protejarea pardoselii din hala in zonele de lucru si refacerea ei in cazul deteriorarii.
11. Mentinerea curateniei in permanenta – cu eliminarea materialelor rezultate din demolare.
12. Elaborarea documentatiei de montaj care sta la baza executiei lucrarilor, compusa din:
  - Memoriu calcul structura, din care sa rezulte ca structura suporta noul acoperis;
  - Planul de montaj al subansamblelor;
  - Memoriu calcul sau justificare privind rezistenta la vint, depuneri de zapada, grindina si la alte conditii meteo deosebite..

## **II. Cerinte pentru lucrarile executate:**

1. *Lucrarile vor incepe numai dupa ce beneficiarul avizeaza documentatia de executie intocmita de constructor.*
2. *Lucrarile de demontare subansamble vechi si montare subansamble noi se vor executa pe tronsoane, astfel incit suprafetele de acoperis decopertate intr-o zi de lucru sa fie acoperite in aceeasi zi. Pentru a evita situatiile extreme cauzate de conditii climatice nefavorabile, se vor prevedea prelate si dispozitive de ancorare la montajul acestora peste golurile existente la un moment dat.*
3. *Materialele demontate intr-o zi de lucru, vor fi coborite de pe acoperis in aceeasi zi si depozitate la locatii indicate de beneficiar, in incinta IAR. Se va asigura curatenia in zona de lucru pe acoperis, cu eliminarea riscurilor de deteriorare a echipamentelor existente dedesubt in hala, respectiv de deteriorare a teraselor cladirilor invecinate.*
5. *Luminatoarele vor fi din policarbonat tip "OPAL" cu grosimea de 40 mm, cu cel mai bun factor de transfer al luminii, respectiv al rezistentei la intemperii si la radiatii.*
6. *Toate materialele care intra in componenta subansamblelor acoperisului - a panourilor de isopan, respectiv a luminatoarelor vor fi ignifugate.*
7. *La finalizarea lucrarilor se constructorul va preda beneficiarului:*
  - *Declaratiile de conformitate ale subansamblelor si materialelor folosite;*
8. *Termenul de executie a lucrarilor: Perioada - 16.07.2019 – 16.08.2019*
9. *Garantia lucrarilor: 5 ani de la terminarea lucrarilor.*

*Intocmit*  
*Ing. Goga Virgil*