

CERERE DE OFERTA

Societatea IAR SA cu sediul in localitatea Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, telefon 0268-475269, fax 0268-476981, cod fiscal RO1132930, organizeaza procedura "cerere de oferte" aferentă achizitiei de **lucrări de reparații la "Turnul de control zbor" – ob. 9**

Documentația specifică acestei achiziții se poate consulta pe site-ul societatii www.iar.ro la secțiunea „Achiziții”.

În vederea întocmirii unei oferte cât mai apropiate de necesitățile beneficiarului se impune **vizitarea amplasamentului**,

Ofertanții vor prevedea în ofertă consumuri și tehnologii de execuție care vor respecta cerințele calitative și cantitative prevăzute în actele normative în vigoare, care reglementează execuția acestor tipuri de lucrări.

Ofertanții trebuie să-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate obligațiile contractantului aferent execuției lucrărilor.

IMPORTANT

PREȚUL LUCRĂRII ESTE FIX. NU SE ADMIT LUCRĂRI SUPLIMENTARE DECÂT CELE SOLICITATE DE BENEFICIAR

La întocmirea ofertei vă rugăm să aveți în vedere:

- prețul total exprimat în lei, (prețul este fix și ferm pentru execuția lucrărilor așa cum sunt ele descrise în documentația tehnică),
- termenul de finalizare a lucrărilor,
- garanția acordată lucrărilor realizate,
- condiții de plată,
- se admit oferte alternative,

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și indirecte (cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea).

Vizitarea amplasamentului se poate efectua în zilele lucrătoare din perioada 25.03.2019 - 11.04.2019, între orele 8⁰⁰ – 13⁰⁰, persoana de contact: Virgil GOGA, tel: 0743 882 706 sau Iulian NEAMTU, tel: 0726.277401.

Ofertele se vor transmite/depune, în plic închis, la sediul societatii IAR SA până la data de **12.04.2019**.

**SPECIFICATIE – LUCRARI DE REPARATII LA TURNUL DE CONTROL ZBOR
- OB. 9 -**

I. Lucrari ce trebuiesc executate

1. *Reparatia hidroizolatiei de pe terasa cu doua straturi de membrana termosudabila – 70 m². Refacerea pantelor de scurgere a apei in jurul scurgerilor. Dotarea cu parafrunzare si capace de protectie.*
2. *Reparatie atic.*
 - *Reparatie tencuiala atic zidarie: 35 ml x 0.35 ml.*
 - *Inlocuirea tablei de pe atic, cu tabla galvanizata cu grosimea de 0,5 mm: 35 ml x 0,4 ml.*
3. *Inlocuire ferestre existente cu ferestre cu rame metalice cu geam termopan din doua foi de sticla: 85 m². Inlocuire usi existente cu usi cu geam termopan 1/2 din suprafata: 2100 x 900 – 2 bucati.*
4. *Reparatie suprafata terasa balcon: 40 m². Inlocuire balustrade metalice cu balustrade confectionate din otel inoxidabil: L x h = 40m x 1,2m.*
5. *Reparatie tavan fals: 64 m². Reabilitare pardoseala si montare parchet trafic greu: 60 m².*
6. *Refacerea alimentarii cu apa potabila, cu racordarea in Ob. 8. Refacerea instalatiilor de scurgere a apelor menajere si pluviale, inclusiv a caminelor de colectare si conductelor de evacuare in retelele principale.*
7. *Evaluare necesar de energie termica pentru incalzire si realizare instalatie de incalzire cu calorifere, alimentata cu agent termic – apa calda: (90 – 60)⁰ C; 6 bar, cu asigurarea urmatoarelor parametri:*
 - *Pentru spatiile de lucru se vor asigura + 21⁰ C, la temperaturi exterioare de - 21⁰ C.*
 - *Pentru casa scarii se vor asigura + 5⁰ C, la temperaturi exterioare de - 21⁰ C.**Instalatia de incalzire va fi alimentata din instalatia aferenta Ob. 8. Conductele vor fi izolate termic impreuna cu conducta de alimentare cu apa rece.*
8. *Reparatie tencuiala si zugravire suprafete interioare: 265 m². Reparatie tencuiala si zugravire suprafete exterioare: 240 m².*
9. *Reabilitarea marchizei situata deasupra usii de acces la turn.*
10. *Reabilitare instalatii electrice interioare de forta si iluminat. Reabilitare instalatii electrice exterioare de iluminat, balizaj si paratrasnet.*

II. Cerinte pentru executarea lucrarilor

1. *La finalizarea lucrarilor executantul va preda beneficiarului declaratiile de conformitate ale materialelor si subsamblelor folosite.*
2. *Evacuarea deseurilor nemetalice cade in sarcina executantului. Materialele metalice rezultate din demolari vor fi sortate si depozitate in locul indicat de IAR.*
3. *Termenul de executie a lucrarilor: 45 zile calendaristice.*
4. *Garantia acordata lucrarilor executate: 5 ani de la finalizare.*

Sef S 900
Ing. Goga Virgil

Intocmit
Ing. Neamtu Iulian