




NR. CRT.	IND.	VEDERE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL (mm)		TOTAL buc.	SUPRAFATA (mp)		OBSERVATII
				L	H		mp/buc.	total	
21	U3		<ul style="list-style-type: none"> Usa din profile de AL <ul style="list-style-type: none"> plina este privita din exterior se deschide spre exterior <ul style="list-style-type: none"> broasca cu butuc prag de AL USA BATANTA 	1000	2100	4	2.10	8.40	Detaliile si dimensiunile conform furnizor
22	U4		<ul style="list-style-type: none"> Usa din profile de AL <ul style="list-style-type: none"> plina este privita din exterior se deschide spre exterior <ul style="list-style-type: none"> broasca cu butuc prag de AL USA BATANTA 	800	2100	4	1.68	8.40	Detaliile si dimensiunile conform furnizor
23	U5		<ul style="list-style-type: none"> Usa din profile de AL <ul style="list-style-type: none"> plina este privita din exterior se deschide spre exterior <ul style="list-style-type: none"> broasca cu butuc prag de AL 	700	2100	7	1.47	10.29	Detaliile si dimensiunile conform furnizor

REVIZIA		DENUMIRE				DATA
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA		
<div>IPCM BRASOV</div> <div>D7</div> <div>J08/2877/2004 Str. N.D. COCEA nr. 1-3</div>				Titlu proiect MODERNIZARE SI AMPLASAMENT ATELIER TRATAMENT TERMIC SI EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE		Nr. proiect 264.18
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1 : 100	Beneficiar SC IAR SA GHIMBAV		Faza PT
ADMINISTRATOR	ing. Bud M		Data 04.2018	Titlu plansa TABLOU TAMPLARIE		Plansa nr. AT-06
SEF PROIECT	ing. Stoian S					
PROIECTAT	arh. HM Popescu					
DESENAT	st.arh.IULIA POJAR					